

PRZEDMIAR ROBÓT
Poprawa układu komunikacyjnego w gminie Baranów poprzez wykonanie
remontu drogi gminnej o nr 2511L

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym. 1.7	km	1.70	
				RAZEM	1.70
2 PODBUDOWY- kod CPV 45233000-9					
2	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-	m ²		
d.2	0101-01	rokości zjazdów. 22*4*4	m ²	352.00	
				RAZEM	352.00
3	KNNR 6	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na skrzyżowaniu.	m ²		
d.2	0102-02	15*4.5+2*7.74	m ²	82.98	
				RAZEM	82.98
4	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą	m ²		
d.2	0126-01	spycharek 1700*2*0.75	m ²	2550.00	
				RAZEM	2550.00
5	KNNR 6	Warstwy odsączające z piasku zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
d.2	0104-01	82.98+352	m ²	434.98	
				RAZEM	434.98
6	KNNR 6	Warswa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
d.2	0113-02	82.98	m ²	82.98	
				RAZEM	82.98
7	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki	m ²		
d.2	1005-05	1640*4.6+60*5.1	m ²	7850.00	
				RAZEM	7850.00
8	KNNR 6	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 istniejącej podbudowy drogi.	m ²		
d.2	1005-07	1640*4.6	m ²	7544.00	
				RAZEM	7544.00
9	KNNR 6	Skropienie w-wy wiążąco-wyrównawczej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m ²		
d.2	1005-07	1640*4.5+60*5+82.98	m ²	7762.98	
				RAZEM	7762.98
3 NAWIERZCHNIE- kod CPV 45233000-9					
10	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o śr.grubości 4 cm (warst-	m ²		
d.3	0308-01	wa wyrównawczo-wiążąca) wraz z transportem 1640*4.6	m ²	7544.00	
		82.98	m ²	82.98	
				RAZEM	7626.98
11	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa	m ²		
d.3	0309-02	ścieralna) wraz z transportem. 1640*4.5	m ²	7380.00	
		82.98	m ²	82.98	
				RAZEM	7462.98
12	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa	m ²		
d.3	0309-02	ścieralna) wraz z transportem. 60*5	m ²	300.00	
				RAZEM	300.00
4 OZNAKOWANIE PIONOWE-kod CPV 45233280-5					
13	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.4	0702-01	10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
14	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o	szt.		
d.4	0702-05	pow. ponad 0.3 m2 (znak A-7 II generacji) 10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
15	KNNR 6	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowa-	m ²		
d.4	0705-05	niach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie 10	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					

PRZEDMIAR ROBÓT
Poprawa układu komunikacyjnego w gminie Baranów poprzez wykonanie
remontu drogi gminnej o nr 2511L

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.5	KNNR 6 0113-05	Wykonanie poboczy utwardzonych i zjazdów gr. 10 cm z kruszyw łamanych wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 1700*2*0.75+352	m ² m ²	2902.00	
				RAZEM	2902.00
17 d.5	KNNR 6 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - zakończenia skośne rur betonowych o średnicy 60 cm 8	szt szt	8.00	
				RAZEM	8.00