

Przeds.Prod.Uslugowe "HYDROL" Lublin ul.Lukowska 12 STR. 1 IWT-"INTECH" ZUI Bydgoszcz
 Symbol obiektu: 764 Symb.koszt. 0 Nazwa zb.przedmiarowego: POLNA-KA Drukowano dnia: 2021.02.10

=====

I	I	I	I	I	I					I	JEDN.MIARY	I	I	I																							
IFAZAIASOR.I	LP	I	W	I	SYMBOL	POZ.	I	O	P	I	S	P	O	Z	I	C	J	I	K	O	S	Z	T	O	R	Y	S	O	W	E	J	I	-----I	PRZEDMIAR	I	KROT.	I
I	I	I	I	I	IKOSZTORYSOWEJI							I	SYM.	NAZWA	I																		I		I		

=====

16 KANALIZACJA GRAWITACYJNA-KANAL GLOWNY 200
 16 10 roboty ziemne

16 10 10 0 S010113010000 usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 60 M3 23.94000 2.00
 cm, za pomoca spycharek
 168*0.15*0.95=23.94000

16 10 20 0 S010113020000 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 60 M3 7.98000 2.00
 cm, za pomoca spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci ziemi urodzajnej
 168*0.05*0.95=7.98000

16 10 30 0 2010125010000 ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. do 1 50 M2 8.40000 2.00
 5 cm z przerzutem , humus bez darni
 168*0.05=8.40000

16 10 40 0 2010125050000 Dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci warstwy z przerzutem, 50 M2 8.40000 2.00
 humus bez darni

16 10 50 0 S010202040000 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnos 60 M3 63.84000 1.00
 ci lyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczyymi do 5 t na odleglosc do 1 km, grunt nie oblepiajacy ka
 t. III

16 10 60 0 S010210030000 Wykopy oraz przekopy glebokosci do 3,00 m wykonywane na odkl 60 M3 289.56000 1.00
 ad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0,25 m3, w gruncie kat. III-IV

16 10 70 0 S010301020000 Wykopy reczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotnosci kat 60 M3 3.36000 1.00
 . III, z zaladunkiem i transportem samochodami samowyladowczyymi do 5 t
 0.65+2.72=3.37000

16 10 80 0 S010307040000 Wykopy liniowe o scianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, g 60 M3 15.24000 1.00
 lebokosci do 3,0 m z recznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV
 1.20+10.92=12.12000

16 10 90 0 S010214020000 Zasypanie wraz z zagaszczaniem wykopow fundamentowych podluz 60 M3 289.56000 1.00
 nych, punktowych, obiektowych, rowow spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. III-IV

16 10 100 0 S010318030000 Zасыpywanie wykopow o scianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 60 M3 15.24000 1.00
 m, glebokosci do 3,0 m, w gruncie kat. I-III, z zagaszczaniem recznym

16 10 110 0 S010313040000 Azurowe umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami 50 M2 811.20000 1.00
) wraz z rozbiorka, scian wykopow szerokosci do 1 m, glebokosci do 3 m, w gruncie suchym kat. III-IV

16 10 120 0 S110501050000 Analogia - Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych, wykonywan 60 M3 67.20000 1.00
 e w gotowym wykopie umocnionym, na glebokosci do 5 m o normalnej wilgotnosci, przy zastosowaniu dowiezionego piasku

[illegible]
$$168 \times 1.0 \times 0.4 = 67.20000$$

16 20 roboty instalacyjne

16	20	10	0	S110502020001	Analogia - Rurociagi kanalizacyjne z rur kielichowych PVC li tych typ "S" SDR34 ukladane w gotowym wykopie umocnionym na glebokosci do 5,0 m o srednicy 200 mm	40	M	168.00000	1.00
----	----	----	---	---------------	--	----	---	-----------	------

16	20	20	0	S110406030100	<p>Analogia - Studzienki kanalizacyjne z elementow</p> <p>, wykonywane w gotowym odwodnionym wykopie, z kineta typu 1</p> <p>o wylocie 200 mm, z pokrywa PVC, o srednicy 425 mm i glebokos</p> <p>ci studzienki 2,0 m</p>	6.00000	1.00
----	----	----	---	---------------	---	---------	------

16	20	30	0	S110406040100	<p>Analogia - Studzienki kanalizacyjne z elementow</p> <p>, wykonywane w gotowym odwodnionym wykopie, z kineta typu 1</p> <p>o wylocie 200 mm,z pokrywa PVC, o srednicy 425 mm - za kazde</p> <p>0,5 m roznicy glebokosci</p> <p>(13.39-5*2)*2=6.78000</p>	6.78000	1.00
----	----	----	---	---------------	--	---------	------

16	20	40	0	2180804020000	PROBA SZCZELNOSCI KANALOW RURKOWYCH O SREDNICY NOMINALNEJ 20 40 M 0 MM DOWOZ WODY SAMOCHODEM BECZKOWOZEM 4 T	168.00000	1.00
----	----	----	---	---------------	---	-----------	------

1