



GMINA BARANÓW  
Rynek 14, 24-105 Baranów  
NIP 716-27-26-989  
REGON 431019891

Baranów, dnia 22 czerwca 2021 r.

SG.271.3.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie: **Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna, Śniadówka.**

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00078441/01 z dnia 10 czerwca 2021 r.

## WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.) Zamawiający informuje o wpłynięciu zapytań o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz udziela wyjaśnień:

### **1. Treść zapytania:**

Dotyczy nowych zbiorników w m. Czołna i Śniadówka: jaki typ stali nierdzewnej ma być użyty do produkcji płaszcza?

#### **Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, wymaga wykonania zbiornika stalowego. Zamawiający do produkcji płaszcza zbiornika dopuszcza zastosowanie stali nierdzewnej, jak również blachy stalowej ocynkowanej.

Zamawiający wymaga, aby orurowanie w komorze nowego zbiornika wykonane było z rur i kształtek stalowych nierdzewnych (stal XrCrNi18-10 1.4301) – pkt 3.1 STWiOR Czołna i Śniadówka – branża sanitarna.

### **2. Treść zapytania:**

Dotyczy nowych zbiorników w m. Czołna i Śniadówka: czy zbiorniki muszą mieć konstrukcję spawaną? (brak dokładnej informacji w dokumentacji).

#### **Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zbiornika o konstrukcji spawanej, jak i zbiornika skręcanego z paneli stalowych nierdzewnych lub ocynkowanych, uszczelnianych odpowiednimi wkładkami i masami pod warunkiem wykonania montażu przez wyspecjalizowaną firmę.

### **3. Treść zapytania:**

Dotyczy nowych zbiorników w m. Czołna i Śniadówka: czy Zamawiający dopuszcza zmianę na zbiornik skręcany uszczelniany masami.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zbiornika o konstrukcji spawanej, jak i zbiornika skręcanego z paneli stalowych nierdzewnych lub ocynkowanych, uszczelnianych odpowiednimi wkładkami i masami pod warunkiem wykonania montażu przez wyspecjalizowaną firmę.

**4. Treść zapytania:**

Dotyczy nowych zbiorników w m. Czołna i Śniadówka: czy Zamawiający dopuszcza ewentualny zbiornik skręcany z arkuszy ocynkowanych, uszczelniany wkładką PCV bądź EPDM?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zbiornika o konstrukcji spawanej, jak i zbiornika skręcanego z paneli stalowych nierdzewnych lub ocynkowanych, uszczelnianych odpowiednimi wkładkami i masami pod warunkiem wykonania montażu przez wyspecjalizowaną firmę.

**5. Treść zapytania:**

Dotyczy istniejących zbiorników m. Czołna i Śniadówka: Czy Zamawiający dopuści postawienie nowych zbiorników, zamiast remontu istniejących?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie dopuszcza postawienia (wybudowania) nowych zbiorników zamiast remontu zbiorników istniejących.

**6. Treść zapytania:**

Prosimy o dołączenie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla branży sanitarnej.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający w dniu 23 czerwca 2021 r. zamieścił na stronie internetowej postępowania (<https://miniportal.uzp.gov.pl/>) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baranów ([bip.gminabaranow.pl](http://bip.gminabaranow.pl)) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczące branży sanitarnej:

- zbiornika na SUW Czołna,
- zbiornika na SUW Śniadówka,
- sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Polnej

**7. Treść zapytania:**

Czy w m. Czołna i Śniadówka należy wykonać nowe ogrodzenie? Jeśli tak, prosimy o podanie dokładnej specyfikacji ogrodzenia do wykonania.

**Wyjaśnienie:**

W żadnej z tych miejscowości nie należy wykonywać nowych ogrodzeń na obiektach SUW.

**8. Treść zapytania:**

Czy w m. Czołna i Śniadówka należy wykonać nowe zagospodarowanie/utwardzenia terenu (zieleńce/drogi/place)? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokładnej specyfikacji robót do wykonania

**Wyjaśnienie:**

W ramach zadania nie jest przewidziane wykonanie nowego utwardzenia/zagospodarowania terenu (zieleńce, drogi, place). Należy oczywiście odtworzyć istniejące zagospodarowanie w przypadku jego demontażu lub uszkodzenia.

Zgodnie z dokumentacją projektową wymagane jest wykonanie opasek z kostki betonowej wokół zbiorników nowych i remontowanych na SUW Czołna i Śniadówka.

**9. Treść zapytania:**

Proszę o potwierdzenie, że wszelkie roboty przewidziane do wykonania w etapie I zostały wykonane. (tj. przebudowa i remont budynku pompowni, wymiana wyposażenia technologicznego pompowni, wymiana instalacji wod-kan, wentylacji i elektrycznych, urządzenie dróg wewnętrznych, wymiana przewodów technologicznych zewnętrznych).

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający potwierdza, że wszystkie roboty przewidziane w etapie I zostały wykonane.

**10. Treść zapytania:**

Czy zamawiający dopuści montaż orurowania wewnątrz zbiorników z rur PE? (dot. m Czołna i Śniadówka).

**Wyjaśnienie:**

Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę orurowania wewnątrz zbiorników na PE.

**11. Treść zapytania:**

Prosimy o potwierdzenie, że agregat prądowórczy oznaczony na PZT 40kVa jest istniejący i nie stanowi przedmiotu zamówienia

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający potwierdza, że agregat prądowórczy na SUW Czołna jest zamontowany i nie stanowi przedmiotu zamówienia.

**12. Treść zapytania:**

Prosimy o zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy do wartości 3 % brutto wartości inwestycji.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy do wysokości 4% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie i zmienia w tym zakresie zapisy SWZ.

**13. Treść zapytania:**

Prosimy o informacje czy wewnętrzny rurarz w istniejących zbiornikach retencyjnych podlega wymianie. Jeśli tak, jaki materiał rur i jakie średnice powinny być zastosowane.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyjaśnia, że zamówienie nie obejmuje wymiany wewnętrznych rur w istniejących zbiornikach.

WÓJŚ  
  
Mirosław Roman Grzelak