

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych nr 112816L i nr 112817L w miejscowości Czołna oraz drogi gminnej nr 107423L w
miejscowości Śniadówka i Łysa Góra**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Baranów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019891

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 14

1.5.2.) Miejscowość: Baranów

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-105

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 883 40 27

1.5.8.) Numer faksu: 81 883 40 41

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gminabaranow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminabaranow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<http://bip.gminabaranow.pl/ogloszenia-i-przetargi/przetargi>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg gminnych nr 112816L i nr 112817L w miejscowości Czołna oraz drogi gminnej nr 107423L w miejscowości Śniadówka i Łysa Góra

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-591a4a52-b99a-11ec-97c7-b646b0ba23df

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00187056/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-31 13:38

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowania: Tak

2.9.) Numer planu postępowania w BZP: 2022/BZP 00009394/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowania:

1.1.3 Przebudowa dróg gminnych nr 112816L i nr 112817L w miejscowości Czołna oraz drogi gminnej nr 107423L w miejscowości Śniadówka i Łysa Góra

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00118953/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SG.271.7.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3229956,76 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa dróg gminnych nr 112816L i nr 112817L w miejscowości Czołna oraz drogi gminnej nr 107423L w miejscowości Śniadówka i Łysa Góra” o łącznej długości 4,733 km.

2. Zakres robót obejmuje:

• przebudowę drogi gminnej nr 112816L w miejscowości Czołna na odcinku od km 0+011,20 do km 2+287,50, w tym:

- 1) roboty przygotowawcze i pomiarowe;
- 2) wykonanie po obu stronach jezdni opornika z kruszywa łamanego o grubości 25 cm i szerokości 0,40 m;
- 3) wykonanie na istniejącej jezdni asfaltowej warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego o średniej grubości 8 cm i szerokości 5,8 m;
- 4) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W KR 1-2 o grubości 6 cm i szerokości 5,6 m;
- 5) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S KR 1-2 o grubości 4 cm i szerokości 5,5 m;
- 6) wykonanie nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniach z drogami gminnymi - 4 skrzyżowania jednostronne;
- 7) wykonanie wzdłuż jezdni poboczy o szerokości 0,75 m, ulepszonych kruszywem łamanym o grubości 10 cm;
- 8) budowa 4 peronów przystankowych oraz ustawienie 1 wiaty przystankowej;
- 9) wykonanie zjazdów do posesji z betonu asfaltowego oraz zjazdów z kruszywa łamanego, regulacja wysokościowa istniejącego chodnika i zjazdów z kostki brukowej;
- 10) udrożnienie istniejących przepustów po jezdnią, wykonanie 2 przepustów pod jezdnią, wykonanie przepustu pod peronem przystankowym, wykonanie przepustów pod zjazdami;
- 11) udrożnienie rowów obustronnych na odcinku 350 m;
- 12) umocnienie skarp i dna istniejącego rowu płytami ażurowymi na odcinkach o łącznej długości 0,339 km;
- 13) ustawienie barier ochronnych na odcinkach o łącznej długości 0,349 km;
- 14) wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.

• przebudowę drogi gminnej nr 112817L w miejscowości Czołna na odcinku od km 0+000,00 do km 0+938,50, w tym:

- 1) roboty przygotowawcze i pomiarowe;
- 2) wykonanie po obu stronach jezdni opornika z kruszywa łamanego o grubości 25 cm i szerokości 0,40 m;
- 3) wykonanie na istniejącej jezdni asfaltowej warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego o średniej grubości 8 cm i szerokości 5,8 m;
- 4) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W KR 1-2 o grubości 6 cm i szerokości 5,6 m;
- 5) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S KR 1-2 o grubości 4 cm i szerokości 5,5 m;
- 6) wykonanie nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniach z drogami gminnymi - 3 skrzyżowania jednostronne;
- 7) wykonanie wzdłuż jezdni poboczy o szerokości 0,75 m, ulepszonych kruszywem łamanym o grubości 10 cm;
- 8) budowa 2 peronów przystankowych oraz ustawienie 1 wiaty przystankowej;
- 9) wykonanie zjazdów do posesji z betonu asfaltowego oraz zjazdów z kruszywa łamanego, regulacja wysokościowa istniejących zjazdów z kostki brukowej;
- 10) udrożnienie istniejących przepustów po jezdnią, wykonanie przepustów pod zjazdami;
- 11) udrożnienie rowu lewostronnego na odcinku 592 m;
- 12) wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.

• przebudowę drogi gminnej nr 107423LL w miejscowości Śniadówka i Łysa Góra na odcinku od km 2+946,70 do km 4+467,00, w tym:

- 1) roboty przygotowawcze i pomiarowe;
- 2) wykonanie na odcinku od km 2+946,70 do km 3+194,00:
 - a) warstwy dolnej podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o grubości 15 cm i szerokości 3,8 m,
 - b) warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm i szerokości 3,8 m,
 - c) warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W KR 1-2 o grubości 4 cm i szerokości 3,6 m,
 - d) warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S KR 1-2 o grubości 3 cm i szerokości 3,5 m,
- 3) wykonanie na odcinku od km 3+194,00 do km 4+467,00:

- a) poszerzenia istniejącej nawierzchni z kruszywa poprzez wykonanie opornika z piasku stabilizowanego cementem o grubości 15 cm i szerokości zmiennej od 0,35 do 2,25 m,
- b) warstwy dolnej podbudowy wyrównawczej z kruszywa łamanego o średniej grubości 8,0 cm i szerokości 5,3 m,
- c) warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 8 cm i szerokości 5,3 m,
- d) warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W KR 1-2 o grubości 4 cm i szerokości 5,1 m,
- e) warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S KR 1-2 o grubości 3 cm i szerokości 5,0 m,
- 4) wykonanie wzdłuż jezdni poboczy o szerokości 0,75 m, ulepszonych kruszywem łamanym o grubości 8 cm;
- 5) wykonanie zjazdów do posesji z kruszywa łamanego;
- 6) wymiana istniejących przepustów pod jezdnią oraz wykonanie przepustów pod zjazdami;
- 7) usunięcie drzew kolidujących z przebudową drogi;
- 8) ustawienie barier ochronnych na odcinkach o łącznej długości 0,221 km;
- 9) wykonanie nowego oznakowania pionowego;
 - przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prób i badań;
 - zagospodarowanie i zasilenie terenu budowy;
 - obsługę geodezyjną zadania, w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 3 egz. dla Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4981145,81 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6299285,08 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4981145,81 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: PBI WMB Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8161465524

7.3.3) Ulica: Kolejowa 10E

7.3.4) Miejscowość: Kraśnik

7.3.5) Kod pocztowy: 23-200

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

nie są znani

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4981145,81 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy